



Landkreis  
Waldshut

16.11.2012

# Gebäudeunterhaltungsprogramm



Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

**Gebäudeunterhaltungsprogramm**  
**Übersicht über die Investitionssummen nach Haushaltsjahren**

Liegenschaft	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbeschule Bad Säckingen	90.000 €	425.000 €	30.000 €				140.000 € 1)		1)	1)
Gewerbeschule Waldshut	0 €	250.000 €	536.000 €	595.000 €	905.000 €	900.000 €	260.000 €			
Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen	135.000 €	63.000 €			0 €	50.000 €	250.000 €			
Kaufmännische Schule Waldshut	40.000 €	130.000 €		200.000 €	130.000 €	150.000 €	60.000 €			
Hauswirtschaftliche Schule Bad Säckingen	110.000 €	170.000 €	30.000 €							
Justus-von-Liebig Schule Waldshut		110.000 €								
Martin-Gerbert-Schule Bonndorf	3.000 €	12.000 €					20.000 €			
Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen		10.000 €						750.000 €		
Langensteinschule Tiengen	5.000 €		695.000 €				10.000 €			
Waldtorschule Waldshut	60.000 €				16.000 €	20.000 €	500.000 €	350.000 €		
Laufenschule Laufenburg									500.000 €	580.000 €
Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen	15.000 €	700.000 €								500.000 €
Wutachschule	7.000 €									
Chilbi Sporthalle Waldshut								100.000 €	500.000 €	
Verwaltungsgebäude Landratsamt	90.000 €	260.000 €	250.000 €	250.000 €	750.000 €	1.350.000 €	2.048.000 €	2.030.000 €	1.207.000 €	300.000 €
Verwaltungsgebäude Gartenstraße					10.000 €			610.000 €		
Jobcenter Waldshut, Waldtorstr. 14					2)	2)	2)	2)	2)	2)
Kreiswohngebäude Laufenburg	8.000 €	25.000 €				50.000 €	10.000 €			
Tiefgarage Landratsamt				1.000.000 €	300.000 €					
Hüsli			100.000 €			60.000 €				
<b>Summe</b>	<b>563.000 €</b>	<b>2.155.000 €</b>	<b>1.641.000 €</b>	<b>2.045.000 €</b>	<b>2.101.000 €</b>	<b>2.580.000 €</b>	<b>3.298.000 €</b>	<b>3.840.000 €</b>	<b>2.207.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>

**Gesamtsumme 2008 - 2017**

**21.810.000 €**

1) Gewerbeschule Bad Säckingen  
 2) Jobcenter Waldshut

2014 - 2018 Fassadendämmung  
 2012 - 2017 Generalsanierung Hauptbau

500.000,-€ nur, wenn Fassade ohnehin erneuert werden müsste  
 3.500.000,-€ vorläufig ausgesetzt

**Anschriftenverzeichnis der kreiseigenen Schulen und Liegenschaften**

	<b>Straße</b>	<b>Postleitzahl</b>	<b>Ort</b>	<b>Seite</b>
Gewerbeschule Bad Säckingen	Rippolinger Str. 2	79713	Bad Säckingen	1
Gewerbliche Schulen Waldshut	Friedrichstr. 22	79761	Waldshut-Tiengen	2
Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen	Rippolinger Str. 3	79713	Bad Säckingen	3
Kaufmännische Schulen Waldshut	Friedrichstr. 18	79761	Waldshut-Tiengen	4
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	Rippolinger Str. 1	79713	Bad Säckingen	5
Justus-von-Liebig Schule	Von-Kilian-Str. 5	79761	Waldshut-Tiengen	6
Martin-Gerbert-Schule	Schwimmbadstr. 16	79848	Bonndorf	7
Rudolf-Graber-Schule	Werderstr. 20	79713	Bad Säckingen	8
Langensteinschule Tiengen	Wutachstr. 12	79761	Waldshut-Tiengen	9
Waldtorschule	Waldtorstr. 12	79761	Waldshut-Tiengen	10
Laufenschule Laufenburg	Schulstr. 1	79725	Laufenburg	11
Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen	Wutachstr. 14	79761	Waldshut-Tiengen	12
Wutachschule Tiengen	Sudetenstr. 13-15	79761	Waldshut-Tiengen	13
Sporthalle am Chilbiplatz	Chilbiweg 9	79761	Waldshut-Tiengen	14
Landratsamt Waldshut	Kaiserstraße 110	79761	Waldshut-Tiengen	15
Verwaltungsgebäude Badenwerk	Gartenstraße 5-9	79761	Waldshut-Tiengen	16
Amt für Berufliche Eingliederung	Waldtorstr. 14	79761	Waldshut-Tiengen	17
Kreiswohngebäude Laufenburg	Schulstr. 2	79725	Laufenburg	18
Tiefgarage Landratsamt	Kaiserstraße 110	79761	Waldshut-Tiengen	19
Heimatismuseum Hüsl	Hüsli 1	79865	Grafenhausen	20

**0940 Gewerbeschule Bad Säckingen**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Flachdachsanierung	250.000 €		2009	Konjunkturpaket II-Maßnahme
Erneuerung der Elektroinstallation	30.000 €		2010	1) abgeschlossen
Erneuerung Bodenbeläge Werkstattbereich	140.000 €		2014	2)
Fassadendämmung	500.000 €		2015	3)

---

**Gesamtaufwand** **920.000 €**

1) Auflage der Haftpflichtversicherung (BGV)

2) In den Metall- und Schreinerwerkstätten bestehen die Bodenbeläge aus Industrieparkett aus Eichenholz, die im Laufe der Zeit durch die starke mechanische Inanspruchnahme aus dem Unterrichtsbetrieb deutliche Abnutzungsspuren aufweisen. In einzelnen Bereichen sind die Beschädigungen des Industrieparketts so stark, dass ein Abschleifen und Neuversiegeln der Oberfläche nicht mehr möglich ist.

3) Nach dem Energiegutachten vom 16.12.2003 bedarf die Schule (als längerfristige Maßnahme) einer verbesserten Fassadendämmung. Der erste Schritt mit den im Jahre 2006 ausgetauschten Fenstern des Hauptgebäude ist hierzu bereits getan. Mittel- bis langfristig ist auch ein Austausch der Fenster des Werkstattbereichs sowie eine verbesserte Fassadendämmung notwendig. Im Hinblick auf die lange Amortisationszeit kommt eine verbesserte Fassadendämmung aber nur dann zum Tragen, wenn die Fassade erneuert werden müsste.

**0941 Gewerbeschule Waldshut**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	bisherige Kosten	Zeitraum	Erläuterungen
Erneuerung der Elektroinstallation	30.000 €		2010	in 2012 u. 2013 mit Brandschutz
Erneuerung der Beleuchtung BA II Neubau	75.000 €		2010	abgeschlossen
Erneuerung der Elektroinstallation (Altbau) im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen	185.000 €		2011	1)abgeschlossen
<b>Sanierung MSR-Technik, Verteilung,Heizkreise</b>	<b>431.000 €</b>		<b>2010</b>	<b>Konjunkturpaket II-Maßnahme abgeschlossen</b>
Brandschutzmaßnahmen Altbau BA I	135.000 €		2011	in 2012 abgeschlossen
Innenrenovierung der Schule	125.000 €		2011	2) BA I abgeschlossen
Toilettensanierung Altbau	150.000 €		2011	abgeschlossen
Innenrenovierung der Schule Neubauteil	125.000 €		2012	BA II (3. u. 2.OG) in Ausführung
Sanierung der Gebäudetechnik-Lüftungsanlage	0 €		2012	3) entfällt
Brandschutzmaßnahmen BA II Neubau	300.000 €		2012	Auflage Brandschutz
Erneuerung der Elektroinstallation (Neubau)	230.000 €		2012	AuflageBrandschutz + BGV
Sanierung Flachdächer ( Altbau)	260.000 €		2013	
Brandschutzmaßnahmen	200.000 €		2013	BA II UG,EG u.1.OG)
Modernisierung naturwissenschaftl. Bereich	250.000 €		2013	Chemiesäle
Erneuerung d. Unterverteilungen Neubau	190.000 €		2013	Brandschutzmaßnahmen
Errichtung einer Pausenhofüberdachung	100.000 €		2014	4)
Modernisierung naturwissenschaftl. Bereich	160.000 €		2014	Physiksäle
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.946.000 €</b>			

1) Hierbei handelt es sich um eine Auflage der Haftpflichtversicherung (BGV) und Auflagen Brandschutz

2) Der in dunklen Farben gehaltene Anstrich in Fluren, Aufenthaltsbereichen und Treppenhäusern und den meisten Klassenzimmern wurde seit Inbetriebnahme der Schule nie aufgefrischt. Im Zusammenwirken mit zum Teil 40 Jahre alten Bodenbelägen ergibt sich eine triste Atmosphäre.

3) Im Zuge der Ausführung der Brandschutzmaßnahmen hat sich ergeben, dass größtenteils auf eine Lüftungseinrichtung verzichtet werden kann.

4) Bei Regenwetter haben die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit sich in überdachten Hofbereichen aufzuhalten, sondern drängeln sich im Eingangsbereich auf den Treppenstufen. Nach den allg. Schulbauempfehlungen bedarf die Schule einer überdachten Pausenfläche von etwa 250 - 300 m<sup>2</sup> .

**0942 Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen****Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Fenstersanierung	200.000 €		2013	1)verschoben nach 2014
Renovierung von Klassenzimmern und Fluren	50.000 €		2013	2)
Renovierung von Klassenzimmern und Fluren	50.000 €		2014	2)

---

**Gesamtaufwand** **300.000 €**

1) Die aus den siebziger Jahre stammenden Fenster entsprechen mit ihren Wärmedämmwerten nicht mehr den neuesten Anforderungen. Außerdem sind in den Fensterrahmen Lüftungsschlitze eingebaut, die zu erheblichen Wärmeverlusten in der Heizperiode beitragen.

2) Seit der Inbetriebnahme der Schule erfolgte keine Innenrenovierung.

**0943 Kaufmännische Schule Waldshut**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Umsetzung Brandschutzkonzept	200.000 €		2011	Maßnahme Konjunkturpaket II □ abgeschlossen
Erneuerung der Unterverteilungen	130.000 €		2012	abgeschlossen
Renovierung von Klassenräumen	60.000 €		2013	1)
Erneuerung Zugangsbereich	45.000 €		2013	zum Pausenhof
Erneuerung der Hauptverteilung	45.000 €		2013	Standort Hausmeisterkiosk
Renovierung von Klassenräumen	60.000 €		2014	1)
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>540.000 €</b>			

---

1) Zahlreiche Klassenräume im Hauptgebäude stehen zur Renovierung an, einschließlich der Böden.

**0944 Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Dachsanierung	170.000 €		2009	2)Maßnahme Konjunkturpaket II abgeschlossen
Bodenbeläge erneuern	30.000 €		2010	1) teilw. abgeschlossen
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>200.000 €</b>			

---

1) Die zum Teil aus der Bauzeit stammenden Bodenbeläge sind überaltert und durch die mechanische Beanspruchung zerschlissen

**0945 Justus-von-Liebig-Schule Waldshut**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Küchensanierung in der Waldtorschule	110.000 €		2009	Maßnahme Konjunkturpaket II abgeschlossen
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>110.000 €</b>			

1) Das Schulgebäude ist neu. In den nächsten 10 Jahren dürften keine außergewöhnlichen Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen anfallen. Eventuell anfallende Dachsanierungsarbeiten sind über die Gewährleistungsansprüche gegenüber der Dachdeckerfirma und der Versicherung abgedeckt.

**0948 Martin-Gerbert-Schule Bonndorf**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------

Die Schulträgerschaft ging zum 01.08.2012 auf die Stadt Bonndorf über, die auch für die Unterhaltung des Schulgebäudes zuständig ist.

---

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0 €</b>			
----------------------	------------	--	--	--

**0949 Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Fenster- und Fassadensanierung	750.000 €		2015	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>750.000 €</b>			

---

**0950 Langensteinschule Tiengen**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Fenster- und Fassadensanierung	650.000 €		2010	Maßnahme Konjunkturpaket II vorgezogen aus 2016/2017 abgeschlossen
Kreisanteil Baukostenzuschuss für Heizzentrale	45.000 €		2010	1)abgeschlossen
Flachdachsanie rung einschl. Dämmung	100.000 €		2013	2) nach 2014 verschoben
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>795.000 €</b>			

---

- 1) Der Landkreis beteiligt sich aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Waldshut-Tiengen an der Errichtung einer Heizzentrale für das Schulzentrum Tiengen. Die Wärmeversorgung des Sonderschulzentrums erfolgt künftig durch das Nahwärmenetz der Stadtwerke Waldshut GmbH.
- 2) Flachdachbereiche weisen durch Überalterung und Materialermüdung immer neue Leckagen auf.

**0951 Waldtorschule Waldshut**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erneuerung von Unterverteilungen BA I	16.000 €		2012	abgeschlossen
Erneuerung von Unterverteilungen BA II	20.000 €		2013	
Flachdachsanierung und -dämmung	100.000 €		2014	1)
Fenster- und Fassadensanierung	400.000 €		2014	
Fenster- und Fassadensanierung	350.000 €		2015	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>886.000 €</b>			

1) Es gelten die zur Flachdachsanierung der Langensteinschule gemachten Ausführungen

**0952 Laufenschule Laufenburg**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Wämetechnische Verbesserung an Fassadenteilen	60.000 €		2015	1)
Fenster- und Fassadensanierung Neubau	500.000 €		2016	
Fenster- und Fassadensanierung Neubau	500.000 €		2017	
Dachsanierung und Dämmung	80.000 €		2017	2)
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.080.000 €</b>			

---

1) Die energetische Sanierungsmaßnahme mußte aus dem Förderprogramm "Konjunkturpaket" herausgenommen werden, weil die nach der EnEv 2009 vorgeschriebenen Dämmwerte nicht erreicht wurden. Fensterbrüstungen aus Holz des eingeschossigen Neubaus sind unzureichend gedämmt.

2) Mit zunehmendem Alter ist mit einer Undichtigkeit des Flachdaches zu rechnen. Die geplante Dachsanierung umfasst den Einbau eines wärmegeprägten Daches mit leichtem Gefälle.

**0953 Carl-Heinrich-Rösch-Schule**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Dachsanierung (Altbau)	250.000 €		2009	Maßnahme Konjunkturpaket II abgeschlossen
Fenster- und Fassadensanierung (Altbau)	430.000 €		2009	abgeschlossen
Fenster- und Fassadensanierung einschl. Dach (Neubau)	500.000 €		2017	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>680.000 €</b>			

---

**0955 Schule für Körperbehinderte Tiengen / 2740 Sprachheilschule Tiengen**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------

---

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0 €</b>			
----------------------	------------	--	--	--

**0957 Dreiteilige Sporthalle am Chilbiplatz Waldshut**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Sanierung Duschen/ Umkleieräume	100.000 €		2015	1)
Erneuerung Sporthallenboden	500.000 €		2016	2)
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>600.000 €</b>			

1) Die Duschen und Umkleieräume weisen durch die hohe Frequentierung entsprechende Abnutzungs- und Alterungsspuren auf. Hiervon sind hauptsächlich die Armaturen, Einrichtung und die gefliesten Bereiche betroffen.

2) Durch die starke mechanische Beanspruchung ist die Lebensdauer des Sportbodens begrenzt. Ein Austausch ist zu erwarten.

**0901 Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110****Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	bisherige Kosten	Zeitraum	Erläuterungen
Beleuchtungssanierung in den Fluren	80.000 €		2010	abgeschlossen
Umbau der alten Kfz-Zulassungsstelle	150.000 €		2010	abgeschlossen
Einbau eines neuen BHKWs	250.000 €		2011	abgeschlossen
Innenrenovation (Teppichböden,Malerarbeiten)	500.000 €		2013	BA I, Variante 4
Fassadensanierung incl. Fenster	425.000 €		2013	BA I)
Renovierung Kreistagssaal	250.000 €		2013	BA I
Brandschutzmaßnahmen	100.000 €		2013	BA I
Ertüchtigung der Gebäudetechnik	75.000 €		2013	BA I
Fassadensanierung incl. Fenster	450.000 €		2014	BA II
Ertüchtigung der Gebäudetechnik	75.000 €		2014	BA II
Innenrenovation (Teppichböden,Malerarbeiten)	500.000 €		2014	BA II
Flachdachsanierung	500.000 €		2014	BA I
Renovierung Kreistagssaal	273.000 €		2014	BA II
Brandschutzmaßnahmen	250.000 €		2014	BA II
Innenrenovation (Teppichböden,Malerarbeiten)	480.000 €		2015	BA III
Fassadensanierung incl. Fenster	750.000 €		2015	BA III
Flachdachsanierung	500.000 €		2015	BA III
Brandschutzmaßnahmen	300.000 €		2015	BA III
Fassadensanierung incl. Fenster	460.000 €		2016	BA IV
Flachdachsanierung	580.000 €		2016	BA IV
Brandschutzmaßnahmen	167.000 €		2016	BA IV
Fassadensanierung incl. Fenster	300.000 €		2017	BA V
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.415.000 €</b>			

Die Mittelansätze für die Innen- und Aussensanierung des Verwaltungsgebäudes sind einer von Herrn Architekt Gerold Müller nach DIN 18205 erstellten Bedarfsplanung im Bauwesen entnommen. Die Kosten der Innenrenovierung nach Variante 4 mit 1,480 Millionen € beruhen auf einer Kostenberechnung nach DIN 276. Die Sanierungskosten der Gebäudehülle mit rund 5,3 Millionen € stellen einen Kostenrahmen dar, der als Orientierung für Planungen künftiger Haushaltsjahre dient.

Die baulichen Maßnahmen müssen wegen des enormen Sanierungsumfanges auf mehrere Jahresbauabschnitte aufgeteilt werden.

Die Büroräume sind seit Bezug im Jahre 1984 nicht renoviert worden. Die Flurbereiche erhielten vor 5 Jahren einen neuen Anstrich. Die sehr strapazierfähigen Teppichböden zeigen nach 28 Jahren intensiver Beanspruchung hauptsächlich an den Treppenaufgängen deutliche Abnutzungsspuren. Die Innenrenovierung erfolgt geschoßweise beginnend mit dem Attikageschoß.

Aufgrund von Brandschutzaufgaben muss hauptsächlich die Flucht- und Rettungswegesituation im und am Gebäude verbessert werden.

**0910 Verwaltungsgebäude Gartenstraße 5-9, Waldshut**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Blinde Fenster erneuern	10.000 €		2010	verschoben nach 2015
Fenster- und Fassadensanierung	600.000 €		2015	1)
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>610.000 €</b>			

1) Für die Aluminiumfenster und den dazugehörigen Sonnenschutz gibt es wegen der Überalterung keine Ersatzteile mehr. Nur der Austausch des Sonnenschutzes kostet alleine 2.000 € bei einer Reparatur.

**0911 Amt für Berufliche Eingliederung**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Generalsanierung Hauptgebäude	3.500.000 €		2012-2017	1)
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.500.000 €</b>			

1) Falls das Hauptgebäude über das Jahr 2010 hinaus weiter für die Aufgabenerfüllung des Landkreises benötigt wird, ist eine Generalsanierung unabweisbar. Sie umfasst die komplette Erneuerung des Daches einschließlich des in der Substanz angegriffenen Dachstuhls, den Austausch der Fenster, eine Fassadendämmung, die Erneuerung der Heizsteuerung und den Einbau eines Fahrstuhls für barrierefreien Kundenzugang. In Anbetracht der Kosten müsste auch ein eventueller Neubau in die Überlegungen mit einbezogen werden. Alternativ wären auch eine mietweise Unterbringung in einem geeigneten Gebäude bzw. andere Unterbringungsmodelle in kreiseigenen Gebäuden zu prüfen.

**8800 Kreiswohngebäude Schulstraße 2, Laufenburg**  
**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

---

<b>Art der Maßnahme</b>	<b>geschätzte Kosten</b>	<b>bisherige Kosten</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Erläuterungen</b>
Dachsanierung (Kostenanteil)	30.000 €		2012	1)zurückgestellt nach 2013
Modernisierung Badezimmer	20.000 €		2013	
Fassade streichen (Kostenanteil)	10.000 €		2014	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>60.000 €</b>			

1) Das Steildach ist noch ungedämmt Es soll eine Vollständige Dachisolierung durchgeführt werden. Auch die Erneuerung der Biberschwanzziegel ist vorgesehen.

## 0979 Tiefgarage

### Gebäudeunterhaltungsprogramm

---

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	bisherige Kosten	Zeitraum	Erläuterungen
Sanierung Tiefgarage	1.300.000 €		2011/2012	1) abgeschlossen
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.300.000 €</b>			

1) In der Tiefgarage ist keine funktionierende Entwässerung vorhanden. Dadurch hat durch Fahrzeuge eingetragenes Wasser die Betonsubstanz an Fahrbahndecke, Stützen und aufgehendem Mauerwerk durch Chloridkorrosion stark geschädigt. Die Sanierungsarbeiten sind gegenwärtig im vollen Gange und wird voraussichtlich Ende Februar 2012 abgeschlossen werden können. Das Sanierungskonzept umfasst eine aufwändige Betonsanierung, der Einbau einer Entwässerung, Erneuerung der durch Rost beschädigten Gebäudetechnik und der Elektroinstallation sowie eine farbliche Umgestaltung. Außerdem muss die Lüftungstechnik auf den neuesten Stand gebracht werden. Nach dem jetzt bekannten Schadensbild betragen die Sanierungskosten mindestens 1.300.000 €.

